

Evidenčné číslo zhotoviteľa: 01/2023

Evidenčné číslo objednávateľa:

Zmluva o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Plaveč
Sídlo:	OcÚ, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Šlosár, starosta obce
IČO:	00 330 116
DIČ:	2020698768
IČ pre daň:	neplatca DPH
Tel.:	+421 52 492 1783
E-mail:	ocupavec@slnet.sk
Internetová stránka:	www.plavec.sk
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT (BIC):	SUBASKBX
Bankové spojenie (účet určený pre projekt):	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	
SWIFT (BIC):	SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	EKOPRIM, s.r.o.
Sídlo:	Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Právna forma:	Sro, vložka číslo: 2405/P
Zastúpený:	JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D., konateľ
IČO:	31 710 115
DIČ:	2020520425
IČ DPH:	SK2020520425
Tel.:	+421 51 748 0700
E-mail:	ekoprim@ekoprim.sk
Internetová stránka:	www.ekoprim.sk
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	
SWIFT (BIC):	CEKOSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: **„Vodozádržné opatrenia obce Plaveč“** v zmysle ponuky do verejného obstarávania.

Zámerom obce Plaveč je vybudovanie vodozádržných opatrení pre zachytávanie povrchových dažďových vôd z obslužných plôch v riešenom území, ich akumulácia a následné postupné vsakovanie cez novonavrhované vsakovacie galérie. Akumulačné nádrže budú zároveň slúžiť pre akumuláciu dažďových vôd a následné zavlažovanie zelených plôch cintorína. Manipulačné a obslužné plochy budú rekonštruované vrátane celej skladby a vrchného krytu s použitím akumulačnej dlažby.

Opatrenia sú rozdelené do dvoch častí a to časť „A“ na severnej strane územia a časť „B“ na južnej strane, kde bude vyhotovená aj zostava pre úžitkový vodovod.

Stavebné objekty:

„ A „

SO.01.01 Spevnené plochy

SO.02.01 Dažďová kanalizácia, vsak

„ B „

SO.01.02 Spevnené plochy

SO.02.02 Dažďová kanalizácia a úžitkový vodovod

SO.03 Rozvod NN

Navrhované vodozádržné opatrenia sa nachádzajú pri existujúcich objektoch cintorínu a domu smútku. Oblasť je prístupná ako pre peších tak pre automobily a oblasť je napojená na dopravnú infraštruktúru obce Plaveč – ul. Bernolákovu. Nie je potrebné budovanie nových dočasných komunikácií alebo iných pripojovacích objektov.

Podrobný rozsah je uvedený v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte a v projektovej dokumentácii, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1. a odovzdať objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa stavebné dielo chápe rovnocenne aj samostatná prevádzky schopná časť celého stavebného diela, t. j. pokiaľ je v zmluve uvedené „stavebné dielo“ alebo „dielo“, rozumie sa pod tým aj „samostatná prevádzky schopná časť stavebného diela“, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky tejto zmluvy.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prislúcha objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je povinný viesť evidenciu o stavebných odpadoch vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.

7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
8. Objednávateľ a prípadne stavebný dozor bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác. Objednávateľ má právo vyžadovať od zhotoviteľa doklady preukazujúce dodanie požadovaných materiálov, ktoré sú uvedené v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ako sú napr. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotoviteľ je povinný tieto požadované doklady do termínu ich zabudovania do stavebného diela objednávateľovi predložiť.
10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: 4,33 %, čo vo finančnom vyjadrení činí: 7 796,74 € bez DPH. Subdodávateľmi budú: ELI ELEKTRO s.r.o., Cesty Košice s.r.o.
Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; sú spôsobilí, odborní a majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, alebo realizovať nastúpenie nového subdodávateľa, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
13. Stavbyvedúcim, resp. zodpovednou osobou zhotoviteľa za realizáciu bude: p. Marko Berdis.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade, že to bude relevantné, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov (príspevku) vplyvajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.
16. V prípade, ak Výkaz výmer – Rozpočet odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, patent alebo typ a počas realizácie zákazky dôjde k objektívnym okolnostiam obmedzujúcim, alebo zabraňujúcim jeho dodanie (nie z viny zhotoviteľa), môže zhotoviteľ tieto tovary nahradiť ekvivalentnými (porovnateľnými) tovarmi s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklady preukazujúce oprávnenosť tejto výmeny (zdokladovanie okolností) a tiež je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru. Zámena podlieha schváleniu objednávateľa, poverenej osoby objednávateľa alebo stavebného dozora. Schválenie bude zaznamenané v stavebnom denníku. Splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zákazky si nevyžaduje uzavretie Dodatku k tejto zmluve, ale považuje sa za splnenie predmetu zmluvy.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

IV. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; možnosti financovania a pod.: do 8 mesiacov (max. do 8 mesiacov), odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa.
2. Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):
 - a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).
3. Lehota realizácie stavebného diela začne plynúť dňom odovzdania staveniska a končí úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, zohľadňujúc pritom oprávnené prerušenie prác. V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú zrealizovanú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časti.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ môže určiť, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok, nerealizovať celé stavebné dielo v danom roku alebo ho nerealizovať vôbec alebo nerealizovať časť diela.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania nevhodných klimatických a poveternostných podmienok, okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, zlepšenie klimatických podmienok a pod./.
6. Miesto realizácie stavebných prác: Obec Plaveč, Ul. Bernoláková, obec Plaveč, okr. Stará Ľubovňa, v zmysle prílohy č.5 súťažných podkladov: Projektová dokumentácia vo formáte pdf. Parcely na ktorých bude realizovaná stavba:

p.č. KN-C 387/1, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6 v k.ú. Plaveč

Parcely dotknuté ostatnými inž. sieťami:

p.č. KN-C 655 v k.ú. Plaveč

7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky podmienky financovania určené poskytovateľom finančných prostriedkov (ak budú relevantné).
8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu Objednávateľa.

V. Cena

1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH **179 919,98 €**

DPH 20 % **35 984,00 €**

cena celého predmetu zmluvy s DPH **215 903,98 €**

2. Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú obsahovať všetky prípadné náklady na:

- náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, projektovej dokumentácie, za podmienok uvedených v ZoD,
- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
- náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu službu,
- náklady na provizórne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávatelom,
- prípadné zvýšené náklady, vzhľadom k realizácii stavebných prác počas prevádzky na komunikáciách a na okolitých pozemkoch,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,
- náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem povolenia na realizáciu) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály potrebné k zhotoveniu diela,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených, pomocného a podružného materiálu a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane prípadných poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute, ostatného alebo prípadne nebezpečného odpadu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov za zneškodnenie odpadu, vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávatelovi,
- náklady na opravu poškodených komunikácií, plôch, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s uvedením do pôvodného stavu,
- náklady na rezanie konštrukcií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre nápravu poškodených konštrukcií zhotoviteľom,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,

- náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií, odovzdávaného stavebného diela a staveniska,
 - náklady na stratné,
 - náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane poplatkov pre povolujujúce orgány,
 - náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky, vrátane nákladov na používanie schváleného dočasného DZ počas realizácie príslušnej časti stavebného diela,
 - náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie a uvedenie do pôvodného stavu,
 - náklady na čistenie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, staveniska a pod., ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby, vrátane zákonnej likvidácie odpadov,
 - náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu, pokiaľ to bude potrebné,
 - náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,
 - náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
 - všeobecné riziká, ako napr. sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
 - náklady na zabezpečenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
 - náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
 - náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
 - náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,
 - náklady na geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavebného diela v listinnej a elektronickej/digitálnej podobe v 2 (dvoch) vyhotoveniach,
 - predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, podrobná fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác, geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavebného diela v listinnej a elektronickej/digitálnej podobe a pod., podľa pokynov objednávateľa)
3. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „Zovo“), po prípadnom schválení poskytovateľom NFP, ak to poskytovateľ bude vyžadovať (ak to bude relevantné).
4. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.12.2023, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa do 31.12.2023. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovanie inflačného nárastu cien formou Dodatku k tejto zmluve v súlade s výmerom alebo opatrením ŠÚ SR uvedeným v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartály, resp. inou dohodnutou formou (napr. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR platný v čase po uplynutí dátumu garancie ceny).

Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny postavenia z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a počas zmluvného vzťahu bude považovaná na úrovni s DPH.
6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných navyšiac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyšiac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto navyšiac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy vo Výkaze výmer - Rozpočte, nerealizované práce a navyšiac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej zmluve alebo napr. formou novej zmluvy na navyšiac práce.
8. V prípade nepredvídaných zmien nákladov stavebných materiálov alebo montáží uplatnia zmluvné strany mechanizmus úpravy ceny výpočtom, ktorý bude akceptovaný poskytovateľom finančných prostriedkov a objednávateľom. Vzorec pre výpočet indexácie a násobiteľov úpravy ceny musí byť zverejnený poskytovateľom finančných prostriedkov, Štatistickým úradom, Úradom pre verejné obstarávanie alebo iným oprávneným úradom alebo orgánom SR (napr. platný vzorec v čase po uplynutí dátumu garancie ceny, uvedený v príslušnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia – predmetu zmluvy ako celku bude daňový doklad – faktúra.
Zhotoviteľ bude mať právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu:
 - prvá fakturácia: pokiaľ zrealizuje stavebné práce vo výške min. 50 % max. 95 % zo zmluvnej ceny stavebného diela,
 - druhá fakturácia: po zrealizovaní predmetu zmluvy a úspešnom odovzďavacom a preberacom konaní vo výške min. 5% zo zmluvnej ceny stavebného diela.V prípade požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov si objednávateľ vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie napr. prerozdelenie faktúr na určitú % hodnotu.
Minimálna lehota splatnosti faktúry/faktúr sa stanovuje na 60 dní odo dňa jej/ich doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Preddavok, resp. záloha môže byť poskytnutá len v prípade, že uvedené umožní poskytovateľ nenávratného finančného príspevku k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené relevantné. Zmluvné strany sa v tom prípade pri fakturácií riadia prioritne podľa pokynov a podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov.
2. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu.

3. Financovanie predmetu zmluvy bude z finančných prostriedkov objednávateľa a z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) formou príspevku.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného celého stavebného diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľovi min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi min. dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku. V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časť/časti.
2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme stavebné dielo alebo funkčnú prevádzky schopnú časť diela naraz bez nedorobkov a vád.
3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných vád a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia vád a nedorobkov.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe.
3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba nemusí platiť pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (napr. stroje, zariadenia, náradie, povrchovú úpravu a pod.), tu platí záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou. V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poskytne objednávateľovi výhodnejšie záručné podmienky, tieto budú uvedené v tomto článku ZoD, resp. v Zápise z odovzdania a prevzatia stavebného diela.
4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré bude vykonávať.
2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí.
3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - 1.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
 - 1.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 1.3 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
 - 1.4 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 5 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
 - 1.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Uzavretá zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky, pokiaľ to bude relevantné. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy, pokiaľ to bude relevantné, je: Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
5. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ si prípadný poskytovateľ finančných prostriedkov bude vyhradzovať schválenie tejto zmluvy alebo akéhokoľvek dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné strany povinné uvedené rešpektovať.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa príspevku a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnú potrebnú súčinnosť a zaväzujú sa uzavrieť dodatok zohľadňujúci požadované zmeny.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
8. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické a poveternostné podmienky a pod./.
10. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky uchádzača / zhotoviteľa (príloha č.2 súťažných podkladov).

23 -01- 2023


V Plavči, dňa

23 -01- 2023

V Prešove, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Mgr. Peter Šlosár
starosta obce



JUDr. Daniela Mazancová
Dupláková, Ph.D., konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20210111
Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

JKSO:
Miesto: Plaveč

KS:
Dátum: 11.1.2023

Objednávateľ:
Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

IČO: 00 330 116
IČ DPH: neplatca DPH

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

IČO: 31710115
IČ DPH: SK2020520425

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				179 919,98
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH				
Cena s DPH	v	EUR		215 903,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20210111

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		179 919,98	215 903,98
SO.01.01	Spevnené plochy	56 786,80	68 144,16
SO.01.02	Spevnené plochy	45 798,45	54 958,14
SO.02.01	Dažďová kanalizácia, vsak	33 828,37	40 594,04
SO.02.02	Dažďová kanalizácia a úžitkový vodovod	41 513,01	49 815,61
SO.03	Rozvod NN	1 993,35	2 392,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.01.01 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Plaveč

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

IČO:

00 330 116

IČ DPH:

neplatca DPH

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	56 786,80
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	56 786,80

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v **EUR** **68 144,16**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23 -01- 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt: **SO.01.01 - Spevnené plochy**

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	56 786,80
------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	44 991,75
---------------------------	-----------

1 - Zemné práce	9 294,55
-----------------	----------

5 - Komunikácie	22 898,31
-----------------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 600,02
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	2 198,87
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	11 795,05
---------------------------	-----------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 795,05
--------------------------------------	-----------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 786,80
--	------------------

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.01.01 - Spevnené plochy

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 786,80

D HSV Práce a dodávky HSV 44 991,75

D 1 Zemné práce 9 294,55

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	33,650	7,00	235,55
2	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	527,760	1,00	527,76
3	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	67,300	7,50	504,75
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	20,190	15,00	302,85
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	299,720	7,00	2 098,04
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	149,860	0,50	74,93
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	299,720	4,50	1 348,74
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	395,396	0,80	316,32
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	673,798	4,90	3 301,61
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	584,000	1,00	584,00

D 5 Komunikácie 22 898,31

11	K	564782111.P	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 350 mm	m2	607,280	11,60	7 044,45
12	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	100,950	2,10	212,00
13	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	67,300	24,70	1 662,31
14	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	33,650	42,00	1 413,30
15	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	568,480	11,50	6 537,52
16	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	574,165	10,50	6 028,73

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 600,02

17	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	24,000	5,00	120,00
18	M	404410066600	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,288	42,00	54,10
19	M	404410013300	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,288	42,00	54,10
20	M	404410087000	Príkazová značka C6b (Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,644	42,00	27,05
21	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej A19; B32; C15	ks	20,000	5,00	100,00
22	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	3,220	81,50	262,43
23	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	5,00	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.01.01 - Spevnené plochy

Miesto:

Plaveč

Dátum:

11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	6,440	24,04	154,82
25	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	263,900	11,37	3 000,54
26	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	266,539	3,90	1 039,50
27	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	15,834	95,00	1 504,23
28	K	919726221P	Tesnenie prcovných škár samolepiacou bitumenovou páskou	m	134,600	3,00	403,80
29	M	2835500186P	Tesniaci páska Dunaflex 40x4 mm	m	135,946	5,00	679,73
30	K	919726541.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 15 mm	m	134,600	5,08	683,77
31	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	134,600	6,50	874,90
32	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	24,000	3,00	72,00
33	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	20,000	3,00	60,00
34	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	3,00	120,00
35	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	149,376	4,50	672,19
36	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	149,376	2,00	298,75
37	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	14,638	14,90	218,11
D	99		Presun hmôt HSV				2 198,87
38	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	732,958	3,00	2 198,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 795,05
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				11 795,05
39	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	570,000	2,25	1 282,50
40	M	693110004700	Netkána textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTX B300F- 300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	1 311,000	1,50	1 966,50
41	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	570,000	2,73	1 556,10
42	K	711531500.S	Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche vodorovnej položením voľne	m2	570,000	4,39	2 502,30
43	M	283230003460.S	Hydroizolačná HDPE fólia hr. 2 - 2,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protirádnová	m2	655,500	6,80	4 457,40
44	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,633	2,60	30,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.01.02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Plaveč

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.01.2023

IČO:

00 330 116

IČ DPH:

neplatca DPH

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	45 798,45
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	45 798,45

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR 54 958,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt: **SO.01.02 - Spevnené plochy**

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	45 798,45
------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	36 176,18
---------------------------	-----------

1 - Zemné práce	7 692,55
-----------------	----------

5 - Komunikácie	18 496,42
-----------------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 234,73
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	1 752,48
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	9 622,27
---------------------------	----------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 622,27
--------------------------------------	----------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 798,45
--	------------------

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt: SO.01.02 - Spevnené plochy

Miesto: Plaveč
 Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč
 Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Dátum: 11.01.2023

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 798,45

D HSV Práce a dodávky HSV 36 176,18

D 1 Zemné práce 7 692,55

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	25,750	7,00	180,25
2	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	527,760	1,00	527,76
3	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	51,500	7,50	386,25
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	15,450	15,00	231,75
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	244,690	7,00	1 712,83
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	122,345	0,50	61,17
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	244,690	4,50	1 101,11
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	329,920	0,80	263,94
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	550,966	4,90	2 699,73
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	527,760	1,00	527,76

D 5 Komunikácie 18 496,42

11	K	564782111.P	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 350 mm	m2	477,590	11,60	5 540,04
12	K	569841111.S	Spevnenie krajnic s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou fr. 0-22mm hr. 120 mm	m2	32,370	6,50	210,41
13	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	77,250	2,10	162,23
14	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	51,500	24,70	1 272,05
15	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	25,750	42,00	1 081,50
16	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	462,800	11,50	5 322,20
17	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	467,428	10,50	4 907,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 234,73

18	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	18,000	5,00	90,00
19	M	404410066600	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,966	42,00	40,57
20	M	404410013300	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,966	42,00	40,57
21	M	404410087000	Príkazová značka C6b (Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,483	42,00	20,29
22	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej A19; B32; C15	ks	15,000	5,00	75,00
23	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	2,415	81,50	196,82
24	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	30,000	5,00	150,00

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.01.02 - Spevnené plochy

Miesto:

Plaveč

Dátum:

11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	4,830	24,04	116,11
26	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	199,500	11,37	2 268,32
27	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	201,495	3,90	785,83
28	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	11,970	95,00	1 137,15
29	K	919726221P	Tesnenie prcovných škár samolepiacou bitumenovou páskou	m	103,000	3,00	309,00
30	M	2835500186P	Tesniaci páska Dunaflex 40x4 mm	m	104,030	5,00	520,15
31	K	919726541.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 15 mm	m	103,000	5,08	523,24
32	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	103,000	6,50	669,50
33	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	18,000	3,00	54,00
34	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	15,000	3,00	45,00
35	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	30,000	3,00	90,00
36	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	144,044	4,50	648,20
37	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	144,044	2,00	288,09
38	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,201	14,90	166,89
D	99		Presun hmôt HSV				1 752,48
39	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	584,161	3,00	1 752,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 622,27
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				9 622,27
40	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	465,000	2,25	1 046,25
41	M	693110004700	Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTX B300F- 300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	1 069,500	1,50	1 604,25
42	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	465,000	2,73	1 269,45
43	K	711531500.S	Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche vodorovnej položením voľne	m2	465,000	4,39	2 041,35
44	M	283230003460.S	Hydroizolačná HDPE fólia hr. 2 - 2,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protirádónová	m2	534,750	6,80	3 636,30
45	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,490	2,60	24,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.01 - Dažďová kanalizácia, vsak

JKSO:

Miesto: Plaveč

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.01.2023

IČO:

00 330 116

IČ DPH:

neplatca DPH

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

33 828,37

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

33 828,37

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

40 594,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



23-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.01 - Dažďová kanalizácia, vsak

Miesto:

Plaveč

Dátum:

11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

33 828,37

HSV - Práce a dodávky HSV

31 894,20

1 - Zemné práce

9 288,87

2 - Zakladanie

3 281,70

4 - Vodorovné konštrukcie

234,86

5 - Komunikácie

403,20

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

317,10

8 - Rúrové vedenie

17 045,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

88,02

99 - Presun hmôt HSV

1 234,58

PSV - Práce a dodávky PSV

1 584,17

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 584,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

350,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 828,37

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.01 - Dažďová kanalizácia, vsak

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 828,37
D	HSV	Práce a dodávky HSV					31 894,20
D	1	Zemné práce					9 288,87
1	K	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	10,080	2,32	23,39
2	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	10,080	3,44	34,68
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	120,000	5,31	637,20
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	183,267	7,00	1 282,87
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	107,730	13,00	1 400,49
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	290,997	0,50	145,50
7	K	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	459,977	3,50	1 609,92
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	459,977	2,34	1 076,35
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	290,997	0,80	232,80
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	238,877	4,45	1 063,00
11	M	583410002100.S 1	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm - zásyp nad drenážne potrubie	t	38,526	15,70	604,86
12	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - lôžko pod drenážne potrubie h=0,1 m	t	5,504	15,50	85,31
13	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová, vykopaná na stavenisku	t	126,735	3,00	380,21
14	M	581530000400.S	Piesok technický netriedený - lôžko pod kanalizačné potrubie	t	1,512	45,00	68,04
15	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	25,618	10,00	256,18
16	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 - obsyp kanalizačného potrubia	t	7,020	11,50	80,73
17	M	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm - obsyp drenážneho potrubia	t	9,632	15,70	151,22
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	156,120	1,00	156,12
D	2	Zakladanie					3 281,70
19	K	212752222	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 200 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	103,000	10,00	1 030,00
20	M	286120012600	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 200, SN 8, celoperforovaná	m	103,000	15,50	1 596,50
21	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,470	30,00	44,10
22	K	273313612.1	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,470	100,00	147,00
23	K	273362021.1	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,221	2 100,00	464,10
D	4	Vodorovné konštrukcie					234,86
24	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. 30/37	m2	10,080	10,80	108,86
25	K	451319779	Príplatok za zhotovenie podkladu v sklone nad 1:5 z betónu prostého tr. C 30/37	m2	10,080	8,00	80,64
26	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 100 mm	m3	1,008	45,00	45,36
D	5	Komunikácie					403,20

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.01 - Dažďová kanalizácia, vsak

Miesto:

Plaveč

Dátum:

11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z bet. tr. 30/37	m2	10,080	25,00	252,00
28	M	592460002200	Dlažba betónová, rozmer 300x300x80 mm, sivá	m2	10,080	15,00	151,20
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				317,10
29	K	631361821.1	Výstuž podkladov pod dlažbu z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvr. sietí KARI	t	0,151	2 100,00	317,10
D 8			Rúrové vedenie				17 045,87
30	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	30,000	5,50	165,00
31	M	286110003100	Rúra kanalizačná PVC gravitačná, hladká SN8, plnostenná, DN 200, dl. 6 m	ks	5,000	125,00	625,00
32	K	877356078	Montáž kanalizačnej PVC zátky DN 200	ks	1,000	5,38	5,38
33	M	286510012000	Zátka vonkajšia PVC, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	4,85	4,85
34	K	891352210	Montáž stavidla do kanalizačnej šachty, vretenového šupátka, kruhového prietoku, DN 200	ks	1,000	150,00	150,00
35	M	422220005000	Stavidlo DN 200 do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - typ PRAG - nerez, doska z PE-HD	ks	1,000	1 842,72	1 842,72
36	M	422220006900	Stavidlo DN 200 do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - sada pre ukotvenie	ks	1,000	49,31	49,31
37	M	422220008700	Stavidlo do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - príslušenstvo - T kľúč	ks	1,000	54,19	54,19
38	M	422220008800	Stavidlo do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - príslušenstvo - nástavec	ks	1,000	48,37	48,37
39	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	133,000	2,41	320,53
40	K	89410111.91	Osadenie retenčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	350,00	350,00
41	M	487.0011	Retenčná nádrž - užitočný objem 12,0 m3 s montážou bez žeriavu	ks	1,000	2 050,00	2 050,00
42	M	487.002	Skruž 1000/1000/90 s poplast. stupačkami	ks	1,000	80,00	80,00
43	M	487.0031	Skruž 1000/500/90 s poplast. stupačkou	ks	1,000	45,00	45,00
44	M	487.004	Kónus 1000-625/600/90 K, PS	ks	1,000	55,00	55,00
45	M	487.005	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	1,000	120,00	120,00
46	M	487.0061	Doprava RN + Žeriav	ks	1,000	600,00	600,00
47	K	894170034.1	Montáž filtračno-usadzovacej šachty, DN1000	ks	1,000	100,00	100,00
48	M	286610047700	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 1000	ks	1,000	600,00	600,00
49	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	100,00	100,00
50	M	28665000130.1	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	394,68	394,68
51	K	894421112.02	Zriadenie šachiet dažďovej kanalizácie	ks	5,000	100,00	500,00
52	M	484.1229	Revízná šachta DŠ1	ks	1,000	600,00	600,00
53	M	484.1329	Revízná šachta DŠ2	ks	1,000	600,00	600,00
54	M	484.1439	Revízná šachta DŠ3	ks	1,000	600,00	600,00
55	M	484.1739	Revízná šachta DŠ4	ks	1,000	600,00	600,00
56	M	484.1839	Revízná šachta DŠ5	ks	1,000	600,00	600,00
57	K	895970003	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm	m3	22,032	45,00	991,44
58	M	2866500160	Vsakovací blok 600x600x600 mm	ks	102,000	41,50	4 233,00
59	M	2866500160.1	Spojovací materiál	ks	612,000	0,70	428,40
60	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	133,000	1,00	133,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				88,02
61	K	979082213.1	Vodovárná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,032	3,50	14,11

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.01 - Dažďová kanalizácia, vsak

Miesto:

Plaveč

Dátum:

11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4,032	0,43	1,73
63	K	979087212.1	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,032	3,00	12,10
64	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,032	14,90	60,08
D 99 Presun hmôt HSV							1 234,58
65	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie v otvorenom výkope	t	246,915	5,00	1 234,58
D PSV Práce a dodávky PSV							1 584,17
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 584,17
66	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	155,000	1,00	155,00
67	M	69311000471.01	Geotextília vhodná na filtráciu, stabilizáciu pôdy a parkovacie plochy, 400g/m2, absorpcia oleja 7,0 l/m2 - pás nad drenážnym potrubím	m2	155,000	1,80	279,00
68	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	185,184	1,00	185,18
69	M	693110004710.S	Geotextília 400 g/m2	m2	185,184	1,00	185,18
70	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	310,560	1,50	465,84
71	M	693110004710.S	Geotextília 400 g/m2	m2	310,560	1,00	310,56
72	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,091	37,42	3,41
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							350,00
73	K	HZS000111.1	Pomocné stavebné práce	hod	10,000	15,00	150,00
74	K	HZS000112.1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	20,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.02 - Dažďová kanalizácia a úžitkový vodovod

JKSO:

Miesto: Plaveč

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

IČO:

00 330 116

IČ DPH:

neplatca DPH

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	41 513,01
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	41 513,01

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR 49 815,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.02 - Dažďová kanalizácia a úžitkový vodovod

Miesto:

Plaveč

Dátum:

11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	41 513,01
HSV - Práce a dodávky HSV	35 918,62
1 - Zemné práce	14 553,61
2 - Zakladanie	2 491,20
4 - Vodovonné konštrukcie	358,17
5 - Komunikácie	614,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	485,10
8 - Rúrové vedenie	16 013,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	149,60
99 - Presun hmôt HSV	1 252,39
PSV - Práce a dodávky PSV	5 244,39
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	783,33
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 461,06
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	350,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 513,01

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.02 - Dažďová kanalizácia a úžitkový vodovod

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							41 513,01
D HSV Práce a dodávky HSV							35 918,62
D 1 Zemné práce							14 553,61
1	K	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	15,372	2,32	35,66
2	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	15,372	3,44	52,88
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	120,000	5,31	637,20
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	126,528	7,00	885,70
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	266,242	13,00	3 461,15
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	392,770	0,50	196,39
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	562,800	2,50	1 407,00
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	562,800	1,00	562,80
9	K	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	519,298	3,50	1 817,54
10	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	519,298	2,34	1 215,16
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	392,770	0,80	314,22
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	212,880	4,45	947,32
13	M	583410002100.S 1	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm - zásyp nad drenážne potrubie	t	42,214	15,70	662,76
14	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - lôžko pod drenážne potrubie h=0,1 m	t	3,838	15,50	59,49
15	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová, vykopaná na stavenisku	t	91,134	3,00	273,40
16	M	581530000400.S	Piesok technický netriedený - lôžko pod kanalizačné potrubie, lôžko pod vodovodné potrubie	t	14,364	15,00	215,46
17	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	90,698	10,00	906,98
18	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 - obsyp kanalizačného potrubia, obsyp vodovodného potrubia	t	50,895	11,50	585,29
19	M	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm - obsyp drenážneho potrubia	t	8,059	15,70	126,53
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	190,680	1,00	190,68
D 2 Zakladanie							2 491,20
21	K	212752222	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 200 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	72,000	10,00	720,00
22	M	286120012600	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 200, SN 8, celoperforovaná	m	72,000	15,50	1 116,00
23	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,470	30,00	44,10
24	K	273313612.1	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,470	100,00	147,00
25	K	273362021.1	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,221	2 100,00	464,10
D 4 Vodorovné konštrukcie							358,17
26	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. 30/37	m2	15,372	10,80	166,02
27	K	451319779	Príplatok za zhotovenie podkladu v sklone nad 1:5 z betónu prostého tr. C 30/37	m2	15,372	8,00	122,98

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.02 - Dažďová kanalizácia a úžitkový vodovod

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 100 mm	m3	1,537	45,00	69,17
D 5			Komunikácie				614,88
29	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z bet. tr. 30/37	m2	15,372	25,00	384,30
30	M	592460002200	Dlažba betónová, rozmer 300x300x80 mm, sivá	m2	15,372	15,00	230,58
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				485,10
31	K	631361821.1	Výstuž podkladov pod dlažbu z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvr. sietí KARI	t	0,231	2 100,00	485,10
D 8			Rúrové vedenie				16 013,67
32	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia D 32x3,0 mm	m	119,000	4,00	476,00
33	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	119,000	2,03	241,57
34	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	6,000	3,96	23,76
35	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	36,000	5,50	198,00
36	M	286110003100	Rúra kanalizačná PVC gravitačná, hladká SN8, plnostenná, DN 200, dl. 6 m	ks	6,000	125,00	750,00
37	K	877356078	Montáž kanalizačnej PVC zátky DN 200	ks	1,000	5,38	5,38
38	M	286510012000	Zátka vonkajšia PVC, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	4,85	4,85
39	K	891352210	Montáž stavidla do kanalizačnej šachty, vretenového šupátka, kruhového prietoku, DN 200	ks	1,000	150,00	150,00
40	M	422220005000	Stavidlo DN 200 do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - typ PRAG - nerez, doska z PE-HD	ks	1,000	1 842,72	1 842,72
41	M	422220006900	Stavidlo DN 200 do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - sada pre ukotvenie	ks	1,000	49,31	49,31
42	M	422220008700	Stavidlo do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - príslušenstvo - T kľúč	ks	1,000	54,19	54,19
43	M	422220008800	Stavidlo do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - príslušenstvo - nástavec	ks	1,000	48,37	48,37
44	K	892233111.1	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	m	119,000	3,85	458,15
45	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	119,000	0,90	107,10
46	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	108,000	2,41	260,28
47	K	89410111.1	Osadenie armatúrnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	400,00	400,00
48	M	484.07	Armatúrna šachta -1500x2150x1800/150 (ŽB, z formy, vibrovaný betón, poplastované stúpačky, vnútorné rozmery, hrúbka stien 150 mm, dno a strop 160 mm)	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
49	M	484.08	Komínik 600x600x300 mm, D400 kN	ks	1,000	55,00	55,00
50	M	484.09	Poklop liatinový 600x600, D400 kN	ks	1,000	120,00	120,00
51	M	484.10	Doprava AŠ	ks	1,000	600,00	600,00
52	K	89410111.91	Osadenie retenčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	350,00	350,00
53	M	487.0011	Retenčná nádrž - užitočný objem 12,0 m3 s montážou bez žeriavu	ks	1,000	2 050,00	2 050,00
54	M	487.002	Skruž 1000/1000/90 s poplast. stúpačkami	ks	1,000	80,00	80,00
55	M	487.0031	Skruž 1000/500/90 s poplast. stúpačkou	ks	1,000	45,00	45,00
56	M	487.004	Kónus 1000-625/600/90 K, PS	ks	1,000	75,00	75,00
57	M	487.005	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	1,000	120,00	120,00
58	M	487.0061	Doprava RN + Žeriav	ks	1,000	600,00	600,00
59	K	894170034.1	Montáž filtračno-usadzovacej šachty, DN1000	ks	1,000	100,00	100,00

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.02 - Dažďová kanalizácia a úžitkový vodovod

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	286610047700	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 1000	ks	1,000	600,00	600,00
61	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	100,00	100,00
62	M	28665000130.1	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	394,68	394,68
63	K	894421112.02	Zriadenie šachiet dažďovej kanalizácie	ks	4,000	100,00	400,00
64	M	484.12291	Revízná šachta DŠ6	ks	1,000	600,00	600,00
65	M	484.13291	Revízná šachta DŠ7	ks	1,000	600,00	600,00
66	M	484.14391	Revízná šachta DŠ8	ks	1,000	600,00	600,00
67	M	484.15391	Revízná šachta DŠ9	ks	1,000	600,00	600,00
68	K	899721121.1	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150 mm	m	119,000	1,50	178,50
69	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	119,000	0,99	117,81
70	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	108,000	1,00	108,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				149,60
71	K	979082213.1	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,149	6,00	36,89
72	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6,149	0,43	2,64
73	K	979087212.1	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,149	3,00	18,45
74	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,149	14,90	91,62
D	99		Presun hmôt HSV				1 252,39
75	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie v otvorenom výkope	t	250,478	5,00	1 252,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 244,39
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				783,33
76	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	114,000	1,00	114,00
77	M	69311000471.01	Geotextília vhodná na filtráciu, stabilizáciu pôdy a parkovacie plochy, 400g/m2, absorpcia oleja 7,0 l/m2 - pás nad drenážnym potrubím	m2	114,000	1,80	205,20
78	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	59,040	1,00	59,04
79	M	693110004710.S	Geotextília 400 g/m2	m2	59,040	1,00	59,04
80	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	137,760	1,50	206,64
81	M	693110004710.S	Geotextília 400 g/m2	m2	137,760	1,00	137,76
82	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	37,42	1,65
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 461,06
83	K	72223104.1	Montáž armatúr a technológie v armatúrnej šachte a retenčnej nádrži	ks	33,000	75,00	2 475,00
84	M	552810002100.S	Konzola 150/159 mm	ks	4,000	8,00	32,00
85	M	552810002800.S	Držiak pre rúrky závitové 1"	ks	4,000	0,92	3,68
86	M	551190004600.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 20, pre vodu, mosadz	ks	1,000	14,63	14,63
87	M	551190003700	Spätný ventil, 1" FF, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz	ks	2,000	26,11	52,22
88	M	551190005800	Sací kôš ku spätnému ventilu, 1" M, vonkajší závit, nerezová oceľ,	ks	2,000	6,00	12,00
89	M	286530074000	T-kus PE 100 SDR 11 D 32/32 mm	ks	1,000	15,94	15,94
90	M	551480003400.S	Plavák guľa pre 1/2" - 3/4" plavákový ventil	ks	2,000	3,00	6,00
91	M	551140002400	Guľový kohút s dlhými ramenami d 32 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100,	ks	2,000	88,80	177,60

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.02.02 - Dažďová kanalizácia a úžitkový vodovod

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	551110011800.S	Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	21,03	21,03
93	M	436320005800.S	Filter 10" cyklonový odkaľovací - 1" F, PN 6, PP, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody	ks	1,000	161,11	161,11
94	M	98562862	Čerpadlo s interovaným frekvenčným meničom a tlakovou nádobou, napr.: SCALA2 3-45 AKCCDE 1x200-240V 50/60Hz	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
95	M	436320001900.S	Filter 9 3/4" - 1" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z vody so špeciálnymi vložkami pre odstraňovanie chemických látok (filtrácia 60 µm)	ks	1,000	85,11	85,11
96	M	1077808	Guľový kohút s plastovou kolíkovou rukoväťou a vypúšťaním DN 25 G 1"	ks	1,000	50,00	50,00
97	M	286220027200	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	45,21	45,21
98	M	141110001700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0. - 1,0 m	ks	5,000	6,32	31,60
99	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky - 1,0 m	ks	4,000	1,50	6,00
100	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	31,330	0,70	21,93
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				350,00
101	K	HZS000111.1	Pomocné stavebné práce	hod	10,000	15,00	150,00
102	K	HZS000112.1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	20,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.03 - Rozvod NN

JKSO:

Miesto: Plaveč

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

IČO:

00 330 116

IČ DPH:

neplatca DPH

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

IČO:

31710115

IČ DPH:

SK2020520425

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 993,35
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 993,35

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v **EUR** **2 392,02**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



23-01-2023

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt: **SO.03 - Rozvod NN**

Miesto: Plaveč

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	1 993,35
------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	557,85
---------------------------	--------

1 - Zemné práce	376,00
-----------------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	90,00
--	-------

99 - Presun hmôt HSV	91,85
----------------------	-------

M - Práce a dodávky M	1 185,50
-----------------------	----------

21-M - Elektromontáže	935,50
-----------------------	--------

95-M - Revízie	250,00
----------------	--------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	250,00
------------------------------------	--------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 993,35
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plaveč

Objekt:

SO.03 - Rozvod NN

Miesto:

Plaveč

Dátum:

11.01.2023

Objednávateľ:

Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 993,35
D HSV Práce a dodávky HSV							557,85
D 1 Zemné práce							376,00
1	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	15,040	25,00	376,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							90,00
2	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	2,000	45,00	90,00
D 99 Presun hmôt HSV							91,85
3	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	3,674	25,00	91,85
D M Práce a dodávky M							1 185,50
D 21-M Elektromontáže							935,50
4	K	210111033.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	8,00	16,00
5	M	345510001230	Zásuvka Plexo jednonásobná, radenie 2P+T, s deskou ochranou, sivá, LEGRAND	ks	2,000	9,00	18,00
6	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	11,50	11,50
7	M	A9D07610	IDPN H VIGI 10A B 30MA A	ks	1,000	38,00	38,00
8	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie	m	47,000	5,00	235,00
9	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2	m	47,000	2,00	94,00
10	K	210290492.S	Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	1,000	12,00	12,00
11	K	210291012.S	Pispôsobiteľný krycí plech do rozvádzača, doplniť označovacie štítky	ks	1,000	50,00	50,00
12	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	47,000	1,50	70,50
13	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	47,000	2,00	94,00
14	M	345710005600	Rúrka ohybná dvojplošťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09050 BA, D 50, KOPOS	m	47,000	1,50	70,50
15	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	140,00	140,00
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,000	4,00	24,00
17	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	4,00	12,00
D 95-M Revízie							250,00
19	K	950101001.S	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojovej skrine	ks	1,000	250,00	250,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							250,00
20	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur / subor	1,000	250,00	250,00